

**Lucrari de reparatie curenta si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseneni in anul 2021 (Intretinere)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale		
		Capitolul 1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0 - 4.6		
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	480,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,60
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,00
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,00
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,00
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	16,00
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,60
		Capitolul 1.2. d/a L354 G95 - Pirjolteni - R25, km. 0 - 6,1		
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	732,00
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,40
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,20

1	2	3	4	5
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	44,00
12	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	64,00
13	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	45,00
14	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	45,00
15	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,40
16	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	220,00
17	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	30,00
18	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	30,00
		Capitolul 1.3. d/a L406 R25-acces spre s. Micleuseni, km. 0 - 1,0		
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,00
		Capitolul 1.4. d/a L407 R25-acces spre s. Dolna, km. 0 - 1,5		
20	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	103,00
		Capitolul 1.5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0 - 5,9		
21	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	145,00
22	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	288,00
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	23,60
24	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,00

1	2	3	4	5
25	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	22,00
26	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	15,00
27	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	15,00
28	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,00
29	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	18,00
		Capitolul 1.6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km. 0 - 2,6		
30	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	312,00
31	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,40
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,00
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,40
34	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	8,00
		Capitolul 1.7. d/a L409 G81-Radeni-Dragusenii, km. 0 - 3,5		
35	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,00
36	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,00
37	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,00
38	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,00
39	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,00
40	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	10,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.8. d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0 - 6,0		
41	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	124,00
42	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,00
43	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	18,00
44	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,00
45	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,00
46	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	18,00
		Capitolul 1.9. d/a L411 M5 - drum de acces spre s. Greblesti, km. 0 - 2,0		
47	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	22,00
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	18,00
49	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	18,00
50	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	240,00
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00
		Capitolul 1.10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0 - 4.2		
53	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	504,00
54	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,80
55	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata	100 m	16,00

1	2	3	4	5
		cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II		
56	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	18,40
57	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	42,00
58	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	32,00
59	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	32,00
		Capitolul 1.11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0 - 2.9		
60	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	216,00
61	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,60
62	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,60
		Capitolul 1.12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0 - 1.5		
63	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00
64	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00
		Capitolul 1.13. d/a L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km. 0 - 13,0		
65	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	264,00
66	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	52,00
67	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	38,00
68	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	38,00
69	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	52,00
		Capitolul 1.14. d/a L416 Bucovat - Galesti -		

1	2	3	4	5
		Zubresti, km. 0 - 10,1		
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	125,00
71	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	380,00
72	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	28,00
73	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,00
74	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	32,00
75	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,00
76	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,00
77	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,00
78	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	26,00
		Capitolul 1.15. d/a L417 R25 - drum de acces spre statia Bucovat, km. 0 - 1,2		
79	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	42,00
80	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,80
81	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,20
82	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,00
83	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,00

1	2	3	4	5
84	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	14,00
85	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	14,00
86	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,80
87	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	34,00
88	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,00
89	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	8,00
90	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	25,00
		Capitolul 1.16. d/a L418 R1 - acces pre s. Tataresti, km. 0 - 4,9		
91	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	240,00
92	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,00
93	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	23,00
94	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	23,00
95	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,00
96	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	22,00
		Capitolul 1.17. d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 2.0		
97	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	86,00
98	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00
99	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,00
100	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.18. d/a L420 M1 - drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 7,2		
101	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	436,00
102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	150,00
103	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	21,60
104	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,80
105	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,00
106	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	86,00
107	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	46,00
108	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	46,00
109	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,60
110	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	240,00
111	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	30,00
112	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	30,00
		Capitolul 1.19. d/a L421 R1 - drum de acces spre s. Fagureni, km. 0 - 2,0		
113	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	180,00
114	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,00
115	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.20. d/a L422 R1 - acces spre s. Cojusna, km. 0 - 3,8		
116	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,00
117	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,60
		Capitolul 2. Montarea indicatoarelor rutiere		
118	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	100,00
119	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	100,00
120	Calcul	Transportarea muncitorilor cu KIA	h-ut	30,00
		Capitolul 3. Executarea marcajului pietonal		
121	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (alba 0,4x4 m) pe suprafete carosibile (11 treceri)	m2	105,60
122	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (rosie 0,6x4 m) pe suprafete carosibile (11 treceri)	m2	158,40
123	Calcul	Transportarea muncitorilor cu KIA	h-ut	40,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.